SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1010

Stavba: Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 3.8.2018

Objednávateľ: IČO:
Obec Horná Súča IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Doprastav, a.s., závod Žilina IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, Projekt.-inž. kanc IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Martinusová Katarína IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	630 154,62
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**630 154,62**

DPH	základná	20,00%	z	**0,00**	**0,00**
	znížená	20,00%	z	**630 154,62**	**126 030,92**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**756 185,54**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1010

Stavba: **Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov**

Miesto: Dátum: ##

Objednávateľ: Obec Horná Súča Projektant: Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., závod Žilina Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**630 154,62**	**756 185,54**
1	**Cykloturistická trasa**	630 154,62	756 185,54
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**630 154,62**	**756 185,54**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov

Objekt: 1 - Cykloturistická trasa

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 03.08.2018

Objednávateľ: IČO:
Obec Horná Súča IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31 333 320
Doprastav, a.s., závod Žilina IČO DPH: SK 7120000206

Projektant: IČO:
Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, Projekt.-inž. kanc IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Martinusová Katarína IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	630 154,62
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**630 154,62**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	630 154,62		126 030,92
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**756 185,54**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov

Objekt: 1 - Cykloturistická trasa

Miesto: Dátum: 03.08.2018

Objednávateľ: Obec Horná Súča Projektant: Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, F
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., závod Žilina Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**630 154,62**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	630 154,62
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	133 699,31
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	0,00
D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE	426 342,60
D5 - 5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	0,00
D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	70 112,70
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**630 154,62**

ROZPOČET

Stavba: Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov

Objekt: 1 - Cykloturistická trasa

Miesto: Dátum: 03.08.2018

Objednávateľ: Obec Horná Súča Projektant: Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, F
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., závod Žilina Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**630 154,615**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV							630 154,615
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE							133 699,310
1	K	001 11120-1102	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	m2	8 385,000	1,480	12 409,800
2	K	272 11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	46,000	8,860	407,560
3	K	272 11210-1102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	16,000	15,220	243,520
4	K	272 11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	46,000	13,290	611,340
5	K	272 11220-1102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	16,000	22,490	359,840
6	K	221 11310-7222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	340,500	1,920	653,760
7	K	221 11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	340,500	1,770	602,685
8	K	221 11310-8442	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia so živičným spojivom	m2	4 284,870	1,130	4 841,903
9	K	272 12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	1 411,640	4,530	6 394,729
10	K	001 12220-2203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	5 309,819	2,380	12 637,369
11	K	001 12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	1 592,946	0,110	175,224
12	K	272 13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,479	7,380	291,355
13	K	272 13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	11,844	0,110	1,303
14	K	001 13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	220,102	2,380	523,843
15	K	272 13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	66,031	0,110	7,263
16	K	272 13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	26,146	2,380	62,227
17	K	272 13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	7,844	0,110	0,863
18	K	272 16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	285,727	0,110	31,430
19	K	272 16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	1 579,200	1,460	2 305,632
20	K	001 16220-1431	Vodorovné premiestnenie do 2 km konárov list. do 30 cm	kus	46,000	3,070	141,220
21	K	001 16220-1432	Vodorovné premiestnenie do 2 km konárov list. do 50 cm	kus	16,000	7,610	121,760
22	K	001 16220-1441	Vodorovné premiestnenie do 2 km kmeňov list. do 30 cm	kus	46,000	4,770	219,420
23	K	001 16220-1442	Vodorovné premiestnenie do 2 km kmeňov list. do 50 cm	kus	16,000	18,280	292,480
24	K	001 16220-1451	Vodorovné premiestnenie do 2 km pňov do 30 cm	kus	46,000	9,090	418,140
25	K	001 16220-1452	Vodorovné premiestnenie do 2 km pňov do 50 cm	kus	16,000	16,920	270,720
26	K	272 16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	2 584,066	3,170	8 191,489
27	K	272 16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	2 799,200	3,210	8 985,432

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	001 17110-1141	Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	m3	4 378,400	5,370	23 512,008
29	K	272 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 172,426	0,780	914,492
30	K	001 17420-1201	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	kus	46,000	3,700	170,200
31	K	001 17420-1202	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 50 cm	kus	16,000	5,320	85,120
32	K	001 17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	44,720	8,130	363,574
33	K	001 17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	44,720	0,230	10,286
34	K	272 18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	21 665,220	0,270	5 849,609
35	K	001 18210-1101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	9 741,800	1,290	12 566,922
36	K	001 18220-1101	Svahovanie násypu	m2	10 103,200	1,280	12 932,096
37	K	001 18230-1123	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	7 058,200	2,280	16 092,696

D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 0,000

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 426 342,602

38	K	221 56475-2114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 180 mm	m2	13 209,298	5,560	73 443,697
39	K	221 56486-1114	Podklad zo štrkodrte hr. 230 mm	m2	15 062,930	5,890	88 720,658
40	K	221 56650-1111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom 0,08-0,10 m3/m2	m2	4 284,870	5,230	22 409,870
41	K	221 56985-1111	Spevnenie krajníc alebo komunik. štrkodrťou hr. 150 mm	m2	4 436,410	4,990	22 137,686
42	K	221 57190-3111	Posyp krytu kamenivom drveným alebo ťaženým nad 10 do 15 kg/m2	m2	16 758,290	0,840	14 076,964
43	K	272 57311-1115	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 2,5 kg/m2	m2	16 758,290	1,650	27 651,179
44	K	272 57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16 758,290	0,480	8 043,979
45	K	221 57438-1111	Makadam živičný penetr. hrubý z kameniva hrubého z asfaltu hr. 90 mm	m2	16 758,290	9,710	162 722,996
46	K	221 59471-1111	Dlažba z lomového kameňa hr. do 250 mm do lôžka z prehodenej zeminy	m2	265,955	26,830	7 135,573

D5 - 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 0,000

D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 70 112,703

47	K	221 91941-1111	Čelo priepustu z betónu prostého tr. C 8/10 pre priepust z rúr DN 300-500 mm	kus	18,000	732,230	13 180,140
48	K	221 91941-1121	Čelo priepustu z betónu prostého tr. C 8/10 pre priepust z rúr DN 600-800 mm	kus	20,000	839,150	16 783,000
49	K	221 91941-2113	Hosp. prejazd dl. 3-4 m z bet. rúr DN 400 -500 mm s čelom z betónu C 8/10 prevýš. do 700-1000 mm (prejazd DN400 2ks, prejazd DN 500 7 ks, čelo 18 ks)	kus	9,000	663,320	5 969,880
50	K	221 91941-3111	Vtoková nádržka z betónu tr. C 8/10 pri priepuste z rúr DN do 800 mm	kus	18,000	592,560	10 666,080
51	K	221 91949-2913	Príplatok za každý ďalší 1 m dĺžky prejazdu nad 4 m zo železobetónových rúr	kus	13,000	0,110	1,430
52	K	221 91951-3111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 500 mm	m	53,000	34,580	1 832,740
53	*M*	*MAT 919513*	*Železobetónová rúra TZP 500/1000*	*m*	*53,530*	*63,350*	*3 391,126*
54	K	221 91951-4111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 600 mm	m	68,000	37,280	2 535,040
55	*M*	*MAT 9195141*	*Železobetónová rúra TZP 600/1000*	*m*	*68,680*	*81,780*	*5 616,650*
56	K	221 91953-5555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom prostým tr. C 8/10	m3	32,600	102,090	3 328,134
57	K	221 91953R	Prečistenie priepustov	cel.	1,000	2 013,480	2 013,480
58	K	211 96102-1112	Búranie mostných základov z kameňa	m3	4,950	45,430	224,879
59	K	211 96104-1211	Búranie mostných základov z betónu prostého	m3	16,010	45,430	727,334
60	K	211 96202-1112	Búranie mostného muriva z kameňa	m3	3,300	45,430	149,919
61	K	211 96204-1211	Búranie mostného muriva z betónu prostého	m3	10,525	45,430	478,151
62	K	221 96600-8111	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 300 mm	m	22,000	30,560	672,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	272 97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	232,504	1,800	418,507
64	K	272 97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 627,528	0,060	97,652
65	K	006 97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	232,504	0,570	132,527
66	K	013 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	232,504	5,680	1 320,623
67	K	221 99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	19 103,037	0,030	573,091
68	K	221 91951-2111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	m	12,000	39,470	473,640
69	*M*	*MAT 919512*	*Železobetónová rúra TZP 400/1000*	*m*	*12,120*	*55,840*	*676,781*

VP - Práce naviac 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000