KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Úpravy požiarnej zbrojnice - Horná Súča**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 14.06.2019

Objednávateľ: IČO:
Obec Horná Súča IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50316486
Služby Horná Súča, s.r.o. IČO DPH: SK2120271868

Projektant: IČO:
Ing.arch. Kocaj Milan IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Martinusová Katarína IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 630,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**26 630,83**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	26 630,83		5 326,17
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**31 957,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Úpravy požiarnej zbrojnice - Horná Súča**

Miesto:		Dátum:	14.06.2019
Objednávateľ:	Obec Horná Súča	Projektant:	Ing.arch. Kocaj Milan
Zhotoviteľ:	Služby Horná Súča, s.r.o.	Spracovateľ:	Martinusová Katarína

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**26 630,83**
PSV - Práce a dodávky PSV	18 230,11
712 - Izolácie striech	1 390,47
713 - Izolácie tepelné	2 915,91
762 - Konštrukcie tesárske	1 251,59
764 - Konštrukcie klampiarske	53,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 618,57
M - Práce a dodávky M	8 400,72
21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody,bleskozvod	8 400,72
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**26 630,83**

ROZPOČET

Stavba: **Úpravy požiarnej zbrojnice - Horná Súča**

Miesto: Dátum: 14.06.2019

Objednávateľ: Obec Horná Súča Projektant: Ing.arch. Kocaj Milan
Zhotoviteľ: Služby Horná Súča, s.r.o. Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 630,827**
PSV - Práce a dodávky PSV							18 230,107
712 - Izolácie striech							1 390,466
1	K	712370020	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° PVC - P fóliou prilep. na celej ploche	m2	80,000	9,020	721,600
			13,0*8		104,000		
			-5,0*2,5		-12,500		
			-4,7*2,445		-11,492		
			Súčet		80,008		
			zaokr.				
			80,0		80,000		
2	M	283220002100	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba zelená*	m2	92,000	6,870	632,040
			80,0*1,15		92,000		
3	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,539	2,720	36,826
713 - Izolácie tepelné							2 915,914
4	K	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, prikotvením	m2	80,000	6,145	491,600
5	M	63141502	*Tepelná izolácia striech , minerálna izolácia - hr.200 mm*	m2	81,600	29,210	2 383,536
			80,0*1,02		81,600		
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	29,127	1,400	40,778
762 - Konštrukcie tesárske							1 251,591
7	K	762810037	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	80,000	14,980	1 198,400
8	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,370	4,300	53,191
764 - Konštrukcie klampiarske							53,563
9	K	871313129	Montáž a dodávka Rúra PVC , DN 150	m	1,000	7,580	7,580
10	K	764454201	Elektrický ventilátor 350x350 mm na nútené odvetranie s hliníkovými lištami,ukotvený do steny pod stropom , far.svetlosivá - K2	ks	1,000	45,120	45,120
11	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,454	1,900	0,863
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							12 618,573
12	K	766100040	Montáž a dodávka Rolovacia brána hliníková 3200 x 3600 mm	ks	1,000	3 298,000	3 298,000
13	K	766100041	Montáž a dodávka Rolovacia brána hliníková 2700 x 3000 mm	ks	2,000	2 489,000	4 978,000
14	K	766100042	Montáž a dodávka Dvere plastové dvojkr. otv. 1500 x 3000 mm	ks	2,000	876,000	1 752,000
15	K	766180043	Montáž a dodávka Okno plastové jednokr.,otv.-sklopné 1500 x 1600 mm ,far. biela	ks	1,000	468,000	468,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	76611000	Montáž a dodávka OK- Prvky striešky Str3 - nad átriom - ozn. Z44 - Z54	kg	353,863	5,420	1 917,937
			Z44 - 16 ks				
			Kotviaci kovový prvok Striešky - Str 3 - nad átriom - vodorovný. Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrtaným otvorom pre kotvia- cu skrutku privariť na oceľ. platňu 150x200x5 mm s otvormi pre skrutky. Prvok ukotviť do obvodového muriva pred zatepľovaním 4 skrutkami a hmoždinkami. P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			0,245*4,59*16		17,993		
			0,2*5,888*16		18,842		
			Medzisúčet		36,835		
			Z45 - 8 ks				
			Kotviaci kovový prvok Striešky - Str 3 - nad átriom - vodorovný, roho- vý. Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrtaným otvorom pre kotvia- cu skrutku, privariť na 2 oceľ. platne 150x200x5 mm navzájom k sebe zvarené jednou stranou, kolmo na seba, s otvormi pre skrutky. Prvok ukotviť do obv P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			0,329*4,59*8		12,081		
			0,2*2*5,888*8		18,842		
			Medzisúčet		30,923		
			Z46 - 12 ks				
			Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom - zvislý. Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrtanými otvormi pre kotvia- ce skrutky, skrutkami s podložkami a maticami ukotviť do vodorovných a šikmých kovových prvkov Z44 a Z45. P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			1,25*4,59*12		68,850		
			Medzisúčet		68,850		
			Z47 - 8 ks				
			Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom - v sklone 30°. Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrtanými otvormi pre kotvia- ce skrutky, skrutkami s podložkami a maticami ukotviť do vodorovných a zvislých kovových prvkov. P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			1,392*4,59*8		51,114		
			Medzisúčet		51,114		
			Z48 - 4 ks				
			Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom - v sklone 30° - ro- hový. Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrtanými otvormi pre kotvia- ce skrutky, skrutkami s podložkami a maticami ukotviť do vodorovných a zvislých kovových prvkov. P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			1,825*4,59*4		33,507		
			Medzisúčet		33,507		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Z49 - 1 ks				
			Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom - vodorovný, hre-beňovýý.				
			Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrtanými otvormi pre kotvia-ce skrutky, skrutkami s podložkami a maticami ukotviť do hornej časti šikmých kovových prvkov Z47 a Z48.				
			P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			2,29*4,59		10,511		
			Medzisúčet		10,511		
			Z50 - 8 ks				
			Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom - vodorovná rozpera.				
			Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrta-nými otvormi pre kotviace skrutky, s privarenou pásovinou 70 x 3 mm, dl. =140 mm s otvorom pre skrutku, skrutkami s podložkami a maticami ukotviť do spodnej časti šikmých kovových prv-kov Z47 a do zvislých prvkov Z46				
			P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			0,578*4,59*8		21,224		
			0,14*2,748*8		3,078		
			Medzisúčet		24,302		
			Z51 - 8 ks				
			Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom - rohová vodorovná rozpera. Dtto, ale na rohoch skrutkami s podložkami a maticami ukotviť do spodnej časti šikmých ko-vových prvkov Z48 a do zvislých prvkov Z46				
			P. Ú.- 1x - farba syntetická základná + 2x po-vrchová - svetlosivá				
			0,728*4,59*8		26,732		
			0,14*2,748*8		3,078		
			Medzisúčet		29,810		
			Z52 - 2 ks				
			Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom - vodorovný, rímsový. Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrtanými otvormi pre kotviace skrutky, skrutkami s podložkami a maticami uko-tviť do spodnej časti šikmých kovových prvkov Z47 a Z48.				
			P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			4,7*4,59*2		43,146		
			Medzisúčet		43,146		
			Z53 - 2 ks				
			Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom - vodorovný, rí-				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			msový. Tenkostenný oceľ. profil 70x35x3 mm s vyvrtanými otvormi pre kot- viace skrutky, skrutkami s podložkami a maticami ukotviť do spodnej časti šikmých kovových prvkov Z47 a Z48. P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			2,445*4,59*2		22,445		
			Medzisúčet		22,445		
			Z54 -44 ks Kotviaci kovový prvok striešky - Str 3 - nad átriom. Oceľ. pásovina 35x2 mm v tvare "L", dl. = 50+50 mm, s vyvrtanými otvormi pre kotviace skrutky, spájanie šikmých a vodorovných prvkov striešky skrutkam P. Ú. - 1x - farba syntetická základná + 2x povrchová - svetlosivá				
			0,1*0,55*44		2,420		
			Medzisúčet		2,420		
			Súčet		353,863		
17	K	76611001	Montáž a dodávka Strieška Str3 - nad átriom - LEXAN hr. 10 mm – LTC 10/2RS/1700-112	m2	14,500	12,450	180,525
18	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,690	1,900	24,111

M - Práce a dodávky M 8 400,720

21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody,bleskozvod 8 400,720

19	K	21019-0003	Montáž rozvádzača HR	kus	1,000	68,000	68,000
20	*M*	*spe cif. 01*	*Rozvádzač HR*	*kus*	*1,000*	*2 758,000*	*2 758,000*
21	K	21019-0003.1	Montáž rozvádzača RpZ1, RpZ2	kus	2,000	32,000	64,000
22	*M*	*spe cif. 01.1*	*Rozvádzač RpZ1*	*kus*	*1,000*	*1 524,000*	*1 524,000*
23	*M*	*spe cif. 02*	*Rozvádzač RpZ2*	*kus*	*1,000*	*712,000*	*712,000*
24	K	21019-0002	Montáž rozvádzača RMSK	kus	1,000	32,000	32,000
25	*M*	*spe cif. 01.2*	*Rozvádzač RMSK*	*kus*	*1,000*	*1 212,000*	*1 212,000*
26	K	21019-0002.1	Montáž rozvádzača RSZ	kus	1,000	32,000	32,000
27	*M*	*spe cif. 01.3*	*Rozvádzač RSZ*	*kus*	*1,000*	*725,000*	*725,000*
28	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	92,000	1,120	103,040
29	*M*	*341 203M320*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4*	*m*	*12,000*	*1,920*	*23,040*
30	*M*	*341 203M330*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6*	*m*	*50,000*	*2,680*	*134,000*
31	*M*	*341 203M340*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10*	*m*	*30,000*	*4,560*	*136,800*
32	K	21081-0057.1	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x25	m	30,000	1,350	40,500
33	*M*	*342 203M360*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x25*	*m*	*30,000*	*15,960*	*478,800*
34	K	21081-0057.2	Kábel 750V pevne uložený CYKY - J 4x50	m	8,000	1,680	13,440
35	*M*	*342203M361*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x50*	*m*	*8,000*	*19,250*	*154,000*
36	K	21019-0002.8	Montáž ističa	kus	1,000	12,100	12,100
37	*M*	*342203444*	*Istič 3-pólový, 125A, 25kA*	*m*	*1,000*	*178,000*	*178,000*

VP - Práce naviac 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000