**DODATOK č. 1**

k Zmluve

č. PHZ-OPK1-2018-002812

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 14.11.2018
(ďalej len „dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Zastúpené: plk. Ing. Pavol Mikulášek
na základe plnomocenstva č. p.:
SL-OPS-2020/001328-235 zo dňa 10. júna 2020

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Divinka

Sídlo: 013 31 Divinka č. 142
IČO: 00321222
Peňažný ústav: Prima banka, a. s.
Číslo účtu: SK32 5600 0000 0002 0115 8015
Zastúpené: Ing. Michal Krško

(ďalej len „príjemca“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V bod 5.2. Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002812 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 14.11.2018 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

Čl. II bod 2.7. znie:

„2.7. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na výstavbu hasičskej zbrojnice vyhlasuje, že je vlastníkom pozemku parc. č. 81/1 o výmere 8796 m², druh pozemku Ostatná plocha a pozemku parc. č. 1283/4 o výmere 3764 m², druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, registra „C“, K.Ú. Divinka, obec Divinka, okres Žilina, zapísaných na LV č. 379, na ktorých bude postavená stavba hasičskej zbrojnice (ďalej len „stavba“) a ktorá bude v jeho vlastníctve a užívaní.

Príjemca sa zároveň zaväzuje, že

a) nezmení vlastnícke právo k uvedeným pozemkom na tretiu osobu od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,

b) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,


c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby.“

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie dodatku zabezpečí poskytovateľ.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy a príjemca obdrží jeden (1) rovnopis tohto dodatku.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
5. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlásťnoručne, slobodne a vážne podpisujú.


Bratislava, dňa 01-02-2021

plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru



Divinka, dňa 28.12.2020


Ing. Michal Krško
starosta obce
Divinka



plk. Ing. Rastislav Koleda

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

č. 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Hasičská zbrojnica Divinka - 1.etapa
 Názov objektu:
 Názov častí:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Divinka
 IČO:
 DIČ:

Objednávateľ: Obec Divinka
 Projektant:
 Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo: Spracoval: Linková Zdena

Dňa: 06.08.2020

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	361,91	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	22 927,37	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	11 009,45	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	5 369,26	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39 668,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	39 668,00
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	39 668,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	47 601,60
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

Stavebné rozpočty s.r.o.
 Gočárova 252
 022 01 Čadca



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnica Divinka - 1.etapa

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Divinka

Zhotoviteľ:

Dátum: 6.8.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	23 289,284
2	Zakladanie	6 977,333
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	10 133,827
4	Vodorovné konštrukcie	1 049,169
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 128,955
PSV	Práce a dodávky PSV	16 378,711
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 676,786
762	Konštrukcie tesárske	4 351,076
763	Konštrukcie - drevostavby	5 369,261
766	Konštrukcie stolárske	2 575,114
771	Podlahy z dlaždíc	341,120
781	Dokončovacie práce a obklady	1 065,354
	<u>Celkom</u>	<u>39 667,995</u>

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnica Divínka - 1.etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Divínka
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 6.8.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D				HSV				23 289,284	
D		2		Zakladanie				6 977,333	
1	K	011	273921311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	22,662	115,275	2 612,362	20,0
				1,60*0,425*0,16*2		0,218			
				1,60*0,80*0,32*2		0,819			
				13,0*7,25*0,15		14,138			
				5,25*5,75*0,15		4,528			
				4,0*3,70*0,20		2,960			
				Súčet		22,662			
2	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	0,823	1 526,591	1 256,384	20,0
				(13,0*7,25*5,91)/1000		0,557			
				(5,25*5,75*5,91)/1000		0,178			
				(4,0*3,70*5,91)/1000		0,087			
				Súčet		0,823			
3	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	29,808	104,287	3 108,587	20,0
				(13,0*7,25)*2*0,50*1,0		20,250			
				(5,25+5,75+5,25)*0,50*1,0		8,125			
				(1,0+1,60+1,0)*0,30*0,65		0,702			
				(1,075+1,60+1,075)*0,30*0,65		0,731			
				Súčet		29,808			
4	K	011	311271303	Zvislé a kompletne konštrukcie	m3	5,625	138,869	781,138	20,0
				Muriwo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm		5,625			
				(18,25+0,50)*0,30*1,0		5,625			
5	K	011	311275512	Muriwo nosné z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	m3	48,224	150,828	7 273,529	20,0
				6,05*0,30*3,25*2		11,798			

						17,243		
						2,993		
						12,968		
						2,363		
						4,725		
						3,863		
						0,386		
						56,336		
						-4,320		
						-1,200		
						-0,540		
						-0,216		
						-0,486		
						-1,350		
						48,224		
6	K	011	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,979	113,804	20,0
				"P101" 0,30*0,45*7,25		0,979		
7	K	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,080	1 252,946	20,0
8	K	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,547	1 252,946	20,0
9	K	011	332321410	Betón stĺpov a pilierov obýlych, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,279	150,289	20,0
				"S101" 0,30*0,30*3,83*3		1,034		
				"S102" 0,30*0,30*4,33*3		1,169		
				"S103" 0,30*0,30*0,42*2		0,076		
				Súčet		2,279		
10	K	011	342273125	Priečky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm	m2	47,100	17,776	837,250
				(2,05+1,0+1,60+1,925+2,625+1,20+3,10+1,90+0,90+1,80)*3,0		54,300		
				-0,60*2,0*6		-7,200		
				Súčet		47,100		
				Vodorovné konštrukcie				
11	K	011	417321414	Betón stujúcich pásov a venov železový tr. C 20/25	m3	5,565	132,243	1 049,169
				"V101" 0,30*0,25*13,0*2		1,950		735,932
				"V102" 0,30*0,25*6,65		0,499		
				"V103" 0,30*0,25*5,25		0,394		

			"V104" 0,30*0,25*5,15		0,366			
			"V105" 0,30*0,25*6,65		0,499			
			"V106" 0,30*0,30*5,25		0,473			
			"V107" 0,30*0,35*13,0		1,365			
			Súčet		5,565			
12	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,250	1 252,946	313,237
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 128,955
13	K	011	612465111	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	310,961	1,336	415,444
				"Mč.101" (12,40+6,65)*2*4,106		156,439		
				12,40*0,85		10,540		
				6,65*0,85*0,5*2		5,653		
				"Mč.102"(3,225+2,45)*2*3,0		34,050		
				"Mč.103" (1,50+3,325)*2*3,0		28,950		
				"Mč.104"(1,70+1,0)*2*3,0		16,200		
				"Mč.105"(2,575+2,10)*2*3,0		28,050		
				"Mč.106+107"(0,90+1,60)*2*3,0*2		30,000		
				"Mč.108"(1,80+1,90)*2*3,0		22,200		
				0,90*3,0*2		5,400		
				(3,60+4,0+3,60)*0,20		2,240		
				(0,75+1,50+0,75)*0,20*5		3,000		
				(0,60+0,90+0,60)*0,20*3		1,260		
				0,60*0,20*3*2		0,720		
				(2,0+1,0+2,0)*0,2*3		3,000		
				Medzisúčet		347,701		
				-4,0*3,0		-12,000		
				-1,0*2,0*4		-8,000		
				-0,90*0,60*3		-1,620		
				-0,60*0,60*2		-0,720		
				-0,60*2,0*12		-14,400		
				Súčet		310,961		
14	K	011	612465132	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	310,961	4,008	1 246,332
15	K	011	631325711	Mazanina z betónu vystužená ocelovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	14,073	175,079	2 463,887
				Súčet				20,0
				Súčet				20,0

16	K	011	631571003	82,78*0,17 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 12,0*6,25*0,30 4,75*4,75*0,15 Súčet	m3	14,073 25,884 22,500 3,384 25,884	24,779	641,380	20,0
17	M	MAT	5533194000	Zárubňa ocelová CGU 60x197x10cm	ks	6,000	46,315	277,890	20,0
18	M	MAT	5533198600	Zárubňa ocelová CGU 90x197x16cm	ks	1,000	84,022	84,022	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 378,711	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	t	0,037	1 698,034	2 676,786	20,0
19	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,017	1 698,034	62,827	20,0
20	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	m2	286,207	6,398	28,867	20,0
21	M	MAT	6283228800	Pásy ťažké asfaltované Elastobit ST 40	m2	117,840	6,398	1 831,152	20,0
22	M	MAT	6283228800	Pásy ťažké asfaltované Elastobit ST 40	m2	117,840	6,398	753,940	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				4 351,076	
23	M	MAT	6053279700	Hranoly SM/JD akosť A 400-650x120x120-180 4,161+1,16+0,46+0,46+0,188+0,188	m3	7,279	288,432	2 099,497	20,0
24	M	MAT	6051036800	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a ťošne neomietané smrek Akosť 1 24-32x170-240 a 162,750*0,05	m3	8,138	243,180	1 976,999	20,0
25	M	MAT	6051713300	Laty akosť I do 25cm2 x400-650cm 225,396*0,06*0,06	m3	0,892	305,583	272,580	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				5 369,261	
26	K	763	763133210	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm 5,577*4,95 6,991*12,40*2 Súčet	m2	200,983 27,606 173,377 200,983	26,715	5 369,261	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				2 575,114	
27	M	MAT	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové piné MH 60x197 cm prefa	ks	6,000	72,745	436,470	20,0
28	M	MAT	6116174100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové piné MH 90x197 cm prefa	ks	1,000	91,606	91,606	20,0
29	M	MAT	6114107100	Plastové okno jednokrídlové otvárateľno-sklonné výšky/šírky600/600 mm, trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet	ks	2,000	79,852	159,704	20,0
30	M	MAT	6114107400	Plastové okno jednokrídlové otvárateľno-sklonné výšky/šírky600/900 mm, trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet	ks	3,000	88,266	264,798	20,0
31	M	MAT	6114110000	Plastové okno jednokrídlové otvárateľno-sklonné výšky/šírky750/1500 mm, trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet	ks	4,000	137,048	548,192	20,0
32	M	MAT	6117103152	Dvere vonkajšie, bezpečnostné, jednokrídlové plastové 900/2000mm	ks	2,000	537,172	1 074,344	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				341,120	

33	M	MAT 5976404800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 lla	m2	23,358	14,604	341,120	20,0
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				1 065,354	
34	M	MAT 5978640000	Obkladačky keramické dvojfarebné B 200x200	m2	77,928	13,671	1 065,354	20,0
			<u>Celkom</u>				<u>39 667,995</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Hasičská zbrojnica Divinka - 2.etapa
 Názov objektu:
 Názov častí:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Divinka
 IČO: DIČ:

Objednávateľ: Obec Divinka
 Projektant:
 Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo: Spracoval: Linková Zdena

Dňa: 06.08.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	649,90	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	21 343,19	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	6 628,52	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	17 306,45	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		45 928,07	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	45 928,07		
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	0,00	DPH	0,00
				25	20 %	45 928,07	DPH	9 185,61
Objednávateľ		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)		55 113,68	
				E		Prípochty a odpočty		
Dátum a popis		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00	
				28	Kľzavá doložka		0,00	
Zhotoviteľ		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka						

Stavebné rozpočty s.r.o.
 Gočárova 252
 022 01 Čadca

[Handwritten signatures]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnica Divinka - 2.etapa

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Divinka

Zhotoviteľ:

Dátum: 6.8.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	21 798,794
1	Zemné práce	2 433,701
2	Zakladanie	199,717
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	974,205
4	Vodorovné konštrukcie	357,644
5	Komunikácie	1 206,441
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 334,633
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 727,407
99	Presun hmôt HSV	565,046
PSV	Práce a dodávky PSV	24 129,271
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 073,955
712	Izolácie striech	1 837,643
713	Izolácie tepelné	1 740,253
762	Konštrukcie tesárske	6 230,782
763	Konštrukcie - drevostavby	156,697
764	Konštrukcie klampiarske	7 069,128
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	82,343
766	Konštrukcie stolárske	3 990,318
771	Podlahy z dlaždíc	255,266
781	Dokončovacie práce a obklady	1 146,840
783	Dokončovacie práce - nátery	546,046
	<u>Celkom</u>	<u>45 928,065</u>

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnica Divinka - 2.etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Divinka
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 6.8.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
	D		1	Práce a dodávky HSV				21 798,794	
	D		1	Zemné práce				2 433,701	
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3 18,25*7,25*1,30*0,5	m3	86,003	7,852	675,296	20,0
2	K	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3 (13,0+7,25)*2*0,50*1,10 (5,25+5,75+5,25)*0,50*1,10 (1,0+1,60+1,0)*0,30*0,65 (1,075+1,60+1,075)*0,30*0,65	m3	32,646	20,339	663,987	20,0
				Súčet		32,646			
3	K	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hĺbky tr.1-4 do 15000 m	m3	118,649	8,355	991,312	20,0
				Súčet		118,649			
4	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	118,649	0,869	103,106	20,0
	D		2	Zakladanie				199,717	
5	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku (13,0+7,25)*2*0,50*0,10 (5,25+5,75+5,25)*0,50*0,10 (1,0+1,60+1,0)*0,30*0,10 (1,075+1,60+1,075)*0,30*0,10	m3	3,058	31,933	97,651	20,0
				Súčet		2,025			
				Súčet		0,813			
				Súčet		0,108			
				Súčet		0,113			
6	K	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce (18,25+7,25)*2*0,15	m2	7,650	11,246	86,032	20,0
7	K	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,650	2,096	16,034	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				974,205	
8	K	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	8,700	18,234	158,636	20,0

9	K	011	317351108	(0,45+0,30+0,45)*7,25			8,700					
				Debnenie prekladu odstránenie	m2		8,700	5,162	44,909	20,0		
10	K	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2		30,384	22,900	695,794	20,0		
				"S101" 0,30*4*3,83*3			13,788					
				"S102" 0,30*4*4,33*3			15,588					
				"S103" 0,30*4*0,42*2			1,008					
				Súčet			30,384					
11	K	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2		30,384	2,464	74,866	20,0		
				Vodorovné konštrukcie					357,644			
12	K	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2		37,100	7,120	264,152	20,0		
				"V101" 0,25*13,0*2*2			13,000					
				"V102" 0,25*6,65*2			3,325					
				"V103" 0,25*5,25*2			2,625					
				"V104" 0,25*5,15*2			2,575					
				"V105" 0,25*6,65*2			3,325					
				"V106" 0,30*5,25*2			3,150					
				"V107" 0,35*13,0*2			9,100					
				Súčet			37,100					
13	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2		37,100	2,520	93,492	20,0		
				Komunikácie					1 206,441			
14	K	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2		46,120	7,119	328,328	20,0		
				"okapový chodník" (18,55+7,55)*2*0,60			31,320					
				"rampa" 4,0*3,70			14,800					
				Súčet			46,120					
15	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2		31,320	12,941	405,312	20,0		
				"okapový chodník" (18,55+7,55)*2*0,60			31,320					
16	M	MAT	5922913200	zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2		31,946	14,800	472,801	20,0		
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					14 334,633			
17	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2		209,714	12,349	2 589,758	20,0		
				82,734+126,98			209,714					
18	K	011	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolít, mramorové zrná, jemnozrná	m2		15,660	17,503	274,097	20,0		
				(18,55+7,55)*2*0,30			15,660					

19	K	011	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámový s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	49,100	40,291	1 978,288	20,0
				(18,25+0,50)*1,30		24,375			
				(1,30+0,60)*0,5*7,25*2		13,775			
				18,25*0,60		10,950			
				Súčet		49,100			
20	K	011	625252010	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm (EPS) - skrutkovacie kotvy	m2	126,980	35,231	4 473,632	20,0
				12,85*3,60		46,260			
				12,85*2,77		35,595			
				7,55*3,60		27,180			
				7,55*0,885*0,5		3,341			
				5,25*2,15		11,288			
				5,25*1,32		6,930			
				6,05*2,15		13,008			
				(3,60+4,0+3,60)*0,20		2,240			
				(2,0+1,0+2,0)*0,20*2		2,000			
				(0,75+1,50+0,75)*0,20*4		2,400			
				(0,60+0,90+0,60)*0,20*3		1,260			
				0,60*0,20*3*2		0,720			
				Medzisúčet		152,220			
				-4,0*3,60		-14,400			
				-1,0*2,0*2		-4,000			
				-1,50*0,75*4		-4,500			
				-0,90*0,60*3		-1,620			
				-0,60*0,60*2		-0,720			
				Súčet		126,980			
21	K	011	625252309	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm (MW) - skrutkovacie kotvy	m2	82,734	51,220	4 237,635	20,0
				(1,15+0,46)*5,334		8,534			
				(0,65+0,45)*3,572		3,929			
				12,85*1,734		22,282			
				12,85*0,802		10,306			
				(1,734+0,802)*0,5*7,55*2		19,147			
				5,25*1,50		7,875			
				5,25*0,74		3,885			

36	K	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech; plochých do 10st. termoplastri fóliou PVC položenou voľne	m2	162,750	5,232	851,508	20,0
37	M	MAT	2833102900.1	štrukturovaná rohož Dekten metal II	m2	182,280	5,410	986,135	20,0
38	K	713	713111111	izolácie tepelné	m2	114,294	0,974	1 740,253	20,0
				Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne		114,294		111,322	20,0
				86,688+27,606					
39	M	MAT	6314150110	Nobasii MPN hrúbky200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	116,580	12,306	1 434,633	20,0
40	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	22,900	0,751	17,198	20,0
				5,45+5,15+1,55+4,82+1,31+1,31+3,31		22,900			
41	M	MAT	2837653442	ISOVER ROOF 150S Penový polystyrén EPS extrud polystyrén hrúbka 100 mm	m2	23,358	6,300	147,155	20,0
42	M	MAT	2830010071	Nopová folia	ks	23,358	1,282	29,945	20,0
				Konštrukcie tesárske				6 230,782	
43	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	58,272	6,023	350,972	20,0
				"100/200" 7,284*8		58,272			
44	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	167,124	8,249	1 378,606	20,0
				"100/250" 8,796*19		167,124			
45	K	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	40,000	8,900	356,000	20,0
				"180/180" 14,20*2		28,400			
				5,80*2		11,600			
				Súčet		40,000			
46	K	762	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	162,750	2,937	477,997	20,0
47	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	225,396	0,866	195,193	20,0
				(8,796*19)+(7,284*8)		225,396			
48	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svačky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	15,647	31,225	488,578	20,0
				8,138+6,617+0,892		15,647			
49	K	762	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	162,750	14,741	2 399,098	20,0
50	M	MAT	2832208021	Fólia JUTA Podstrešné fólie-JUTATOP A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	166,005	3,520	584,338	20,0
				Konštrukcie - drevostavby				156,697	
51	M	MAT	2832208026	Fólia JUTA Parozábrany-JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	114,294	1,371	156,697	20,0
				86,688+27,606		114,294			

52	D	764	K	764	764171301	Konštrukcie klampiarске Krytina kovová s upraveným povrchom	m2	162,750	35,278	7 069,128	20,0
53	K	764	K	764	764172070	Krytina štítové lemovanie vrchné sklon do 30st. (8,775*2)+7,264	m	24,814	8,497	5 741,495	20,0
54	K	764	K	764	764172073	Krytina odkvapové lemovanie sklon do 30st. 14,20+5,80	m	24,814	5,809	210,845	20,0
55	K	764	K	764	764172077	Krytina nárožie včetně tesnenia sklon do 30st.	m	20,000	15,274	116,180	20,0
56	K	764	K	764	764172080	Krytina hrebeň z hrebenáčov obých sklon do 30st. 14,20+5,80	m	20,000	16,720	305,480	20,0
57	K	764	K	764	764751601	Žlaby PLASTIKA s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami priemer 160 mm, hnedé	m	20,000	10,938	334,400	20,0
58	K	764	K	764	764951002	Odpadové rúry PLASTIKA rovné priemer 110 mm, šedé 3,70+3,70+2,50	m	9,900	8,832	218,760	20,0
59	K	764	K	764	764952004	Odpadové rúry PLASTIKA koleno s objímkami priemer 110 mm, šedé	m	9,900	6,059	87,437	20,0
60	D	765	K	765	765331662	Konštrukcie - krytiny tvrdé	m	9,000	4,439	54,531	20,0
61	D	766	K	766	766661112	Krytina - vetracia mriežka univerzálna	m	18,550	4,439	82,343	20,0
62	K	PK	K	766	766661112	Konštrukcie stolárske	ks	7,000	4,514	82,343	20,0
63	M	MAT	K	766	766662999	Montáž dverového křídla kompletiz. otváraného do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokřídľové	ks	7,000	4,514	3 990,318	20,0
64	D	771	K	771	771575207	6+1	m	7,000	12,900	31,598	20,0
65	K	771	K	771	771445018	Montáž plastových okien a dverí (1,0+2,0)*2*2 0,60*4*2 (0,90+0,60)*2*3 (1,50+0,75)*2*4	m	43,800	565,020	565,020	20,0
66	D	781	K	781	781575207	Súčet	ks	1,000	3 393,700	3 393,700	20,0
67	K	771	K	771	771445018	Priemyselná brána s pohonom 4000/3000mm	ks	1,000	3 393,700	3 393,700	20,0
68	D	781	K	781	781575207	Podlahy z dlaždíc	m2	22,900	11,147	255,266	20,0
69	D	781	K	781	781575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmeľu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	22,900	11,147	255,266	20,0
70	D	781	K	781	781575207	Dokončovacie práce a obklady	m2	76,400	15,011	1 146,840	20,0
71	K	771	K	771	771445018	Montáž obkladov stien z obkladáčiek hutných, keramických do tmeľu 200x200 mm	m2	76,400	15,011	1 146,840	20,0
72	D	781	K	781	781575207	"Mč.103" (1,50+3,325)*2*2,0	m2	19,300			
73	D	781	K	781	781575207	"Mč.104" (1,70+1,0)*2*2,0	m2	10,800			
74	D	781	K	781	781575207	"Mč.105" (2,575+2,10)*2*2,0	m2	18,700			
75	D	781	K	781	781575207	"Mč.106+107" (0,90+1,60)*2*2,0*2	m2	20,000			
76	D	781	K	781	781575207	"Mč.108" (1,80+1,90)*2*2,0	m2	14,800			

0,90*2,0*2									
Medzisúčet								3,600	
-0,60*2,0*9								87,200	
Súčet								-10,800	
Dokončovacie práce - nátery	D	783						76,400	
Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	K	783	783782203						
(0,10+0,25)*2*6,796*19						m2		180,750	546,046
(0,10+0,20)*2*7,284*8								116,987	546,046
(0,18+0,18)*2*14,20*2								34,963	
(0,18+0,18)*2*5,80*2								20,448	
Súčet								8,352	
<u>Celkom</u>								180,750	3,021
									546,046
									20,0
									<u>45.928.065</u>